

die STEG

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

8000er Blockline

Los 07: Portale

Art der Ausschreibung:

Beschränkte Ausschreibung

Abgabetermin:

22.07.2020, 12 Uhr

Abgabeort:

**Stadtverwaltung Frauenstein
Markt 28, 09623 Frauenstein**

Bindefrist:

01.01.2021

Datum:

01.07.2020

die STEG

Bauvorhaben: 8000er Blockline
Los 07: Portale

Bauherr: Stadtverwaltung Frauenstein
Markt 28
09623 Frauenstein
Tel.: 037326 838-0

Planverfasser: die STEG
Bodenbacher Straße 97
01277 Dresden
Tel.: 0351 25518-0

Leistungsverzeichnis: die STEG

Alle Angaben in EUR

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.

Gesamtsumme	Vor der Prüfung	Nach der Prüfung
Angebotssumme, Netto EUR EUR
MwSt. (19,0 %) EUR EUR
Gesamtsumme inkl. MwSt. EUR EUR

.....
(Ort, Datum)

.....
(Ort, Datum)

.....
(Stempel, Unterschrift)

.....
(Stempel, Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

die STEG

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale
Beschränkte Ausschreibung

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen und Anlagen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die Erteilung des Zuschlags steht unter Vorbehalt, dass die Maßnahme vom Fördermittelgeber bis spätestens zum 31.12.2020 bewilligt wird. D. h. für den Fall, dass die von der Stadt Frauenstein beantragte Förderung versagt wird, können keine Aussprüche aus der Ausschreibung gegenüber der Stadt Frauenstein geltend gemacht werden.
8. Der Zuschlag wird in terminlicher Abhängigkeit der Fördermittelzusage erfolgen.
9. Die Fristen zur Ausführung und Anlieferung werden separat vertraglich geregelt.
10. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Ort, Datum)

.....
(Stempel, Unterschrift)

.....
(Stempel, Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

die STEG

Projektvorhaben "8000er Blockline Marketing und Kommunikation"

Ausgangssituation

Die 8000er Blockline verbindet als Rundtour auf ca. 140 km Länge in der Ortskulisse zwischen Seiffen und Altenberg 9 Kommunen. Als Zentraler Startort ist Rechenberg-Bienenmühle OT Holzhau geplant. Durch den Rundtourcharakter ist ein Einstieg in die Strecke prinzipiell überall möglich.

Um für die anvisierte Zielgruppe ansprechende Tagesetappen zu schaffen ist die zusätzliche Entwicklung von 3 Loops geplant.

Die 8.000er Blockline ist die Abenteuerstrecke für sportliche Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Sie bietet Bikern das freiheitliche Lebensgefühl expeditiver Sehnsuchtsorte, leicht erreichbar in Europa.

Innerhalb des Vorhabens schreibt die Stadtverwaltung Frauenstein die folgenden Teilleistungen aus:

Die konkreten Abgabe- und Umsetzungsfristen sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen aufgeführt. Die Angebote sind auf die Teilleistungen aufgeschlüsselt und konkret zuordenbar abzugeben.

Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil. Das Corporate Design zur „Blockline“ dient als Richtlinie.

Weitere Bestandteile der Ausschreibung sind (Anlagen):

- System- und Gestaltungszeichnungen zu den 9 Portalen
- Lageplan zu den 9 Portalen im Maßstab 1:800

Lieferort: zum jeweiligen Aufbaustandort

Der Aufbau der Portale erfolgt durch den Anbieter an den 9 festgelegten Standorten.

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.01	Portal - Milan Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.02	Chemischer Holzschutz Portal - Milan Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.03	Portal - Schlange Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.04	Chemischer Holzschutz Portal - Schlange Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.05	Portal - Hirsch Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.06	Chemischer Holzschutz Portal - Hirsch Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.07	Portal - Tunnel Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.08	Chemischer Holzschutz Portal - Tunnel Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.09	Portal - Fledermaus Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.10	Chemischer Holzschutz Portal - Fledermaus Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3,		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.11	Portal - Fractal Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.12	Chemischer Holzschutz Portal - Fractal Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3,		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.13	Portal - Fuchs Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.14	Chemischer Holzschutz Portal - Fuchs Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3,		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.15	Portal - Tribal Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Farbkonzeption: nach Druckvorlagen und RAL-Vorgaben, Konzeption ist auf Grundlage des CD-Leitfadens mit dem Auftraggeber abzustimmen; Farbaufbringung erfolgt witterungsbeständig, mittels Schablonen im Pinsel-Tupf- oder im Sprühverfahren; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen gemäß Nutzung und für Farbgebung geeignet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.16	Chemischer Holzschutz Portal - Tribal Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3,		
1	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Position			
07.17	Portal - Libelle Herstellung Portal gemäß Corporate Design-Leitfaden Punkt 1. Portale; Portale ist nach den technischen Zeichnungen und Skizzen im Corporate Design-Leitfaden zu fertigen; Materialien: Europäische Lärche, Oberflächen entrindet; Verbindungen gemäß den statischen Anforderungen in wetterbeständiger Ausführung		
1	Stk	EP	GP
07.18	Chemischer Holzschutz Portal - Libelle Allseitiges Aufbringen vorbeugender chemischer Holzschutz als farblose Grundierung; Anforderungen: Prüfprädiat Gebrauchsklasse 3 für vorbeugend wirksame Holzschutzmittel nach DIN 68800-3		
1	Stk	EP	GP
07.19	Aufstellen Portale Lieferung und Aufstellen der Portale inkl. Bodenverankerung gemäß statischer Vorgaben und Lageplan		
9	Stk	EP	GP
07.20	Statik und technische Abnahme Statische Nachweisführung für jeweilig erforderliche Bodenverankerung am Standort; Abnahme aufgestellter Portale durch technische Prüforganisation; Übergabe der Prüfprotokolle		
9	Stk	EP	GP

die STEG

Leistungsverzeichnis

Projekt: 8000er Blockline - Los 07: Portale

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
		07 Portale
		MwSt. (19 %)
		Gesamtsumme inkl. MwSt.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Ort, Datum)

.....
(Stempel, Unterschrift)

.....
(Stempel, Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

Ausschreiber - Geprüft